

内 訳 書

工事番号	推工第3号	事業名	—		
		工事名	支障枝伐採撤去工事		
年 度	令和7年度	施工箇所	岐阜県羽島郡笠松町円城寺及び岐南町薬師寺 地先		
事業概要	支障枝伐採撤去作業 一式		設 計 年 月 日	令和7年7月16日	
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間	令和7年11月28日	
			起 工 年 月 日		
			竣 工 年 月 日		
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
	起工理由	事業地内で樹木の伐採・伐根を行う。		＜その他＞ ・内訳書や図面において参考品番等を示す項目については、同等品以上での選定を認める。 （協議により決定する） ・施工にあたり疑義が生じたときは、その都度、組合職員と協議のうえ決定するものとする。	

設 計 書

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
支障枝伐採撤去工事（推工第3号）					
A 支障枝伐採撤去作業	1	式			
B 附帯作業	1	式			
C 安全費	1	式			
D 交通誘導員	1	式			
E 諸経費	1	式			
合計					
消費税及び地方消費税(10%)					
工事費					

設 計 書

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A 支障枝伐採撤去作業					
I 支障枝伐採 大径木 径100cm以上	5	本			
II 支障根伐採 大径木 径100cm以上 切口処理含	1	本			
III 支障枝伐採 高木 径20～30cm未満	6	本			
IV 支障枝伐採 中木 径10cm未満 下草刈り共	200	m			
V 高所作業車 H=22m	8	日			
VI ラフタークレーン 25t	6	日			
VII 上記集積・積込作業 BH0.25m ³	14	日			
VIII 上記運搬費	130	t			
IX 上記処分費 刈草	90	t			
X 上記処分費 枝葉	5	t			
XI 上記処分費 幹	35	t			
小計 (I～XI)					
改め計					千円未満切り捨て

設 計 書

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B 附帯作業					
I 既設ネットフェンス撤去 H=1800	65	m			
II 既設ネットフェンス撤去 H=2400	71	m			
III 既設門扉撤去	1	組			
IV 積込運搬費	1	式			
V 上記処分費	1	式			
VI 仮設フェンス設置 H=1900 W=1800	155	m			
VII 仮設フェンスリース	2	ヶ月			
VIII 仮設フェンス撤去運搬 H=1900 W=1800	155	m			
小計（I～VIII）					
改め計					千円未満切り捨て